

Lublin, dnia

/pieczęć adresowa Oferenta/

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czuby” w Lublinie
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Kaczeńcowa 5

**REMONT DACHÓW I DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, REMONT
TARASU
w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stawka roboczogodziny:[zł] (wzór kosztorysu szczegółowego)

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]: %

Koszty pośrednie [Kp]:%

Zysk [Z]:%

VAT [V]:%

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (ryczałt):[zł]

PODATEK VAT:[%]

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (ryczałt):[zł]

SŁOWNIE:.....[zł]

.....
(pieczęć i podpis oferenta)

.....
(data)

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr.5.2mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS, po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m2		
		900	m2	900,00	
				RAZEM	900,00
2	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 5.2mm - wywinienia na ściany pionowe i poziome ogniomurów, murków, ścian itp.	m2		
		224	m2	224,00	
				RAZEM	224,00
3	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 5.2mm - wywinienia na ściany pionowe, poziome kominów, wyłazów dachowych, wywiewek itp.	m2		
		98	m2	98,00	
				RAZEM	98,00
4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - krawędzie czapek kominowych	m2		
		16,4	m2	16,40	
				RAZEM	16,40
5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. ścian kominów ponad dachem	m2		
		82	m2	82,00	
				RAZEM	82,00
6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże - ściany kominów ponad dachem	m2		
		82	m2	82,00	
				RAZEM	82,00
7	KNR 9-23 0102-03	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	m2		
		82	m2	82,00	
				RAZEM	82,00
8	KNR 0-33 0105-01 analogia	Ocieplenie ścian kominów ponad dachem płytami styropianowymi gr. 3 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		82	m2	82,00	
				RAZEM	82,00

