

Lublin, dnia

/pieczęć adresowa Oferenta/

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czuby” w Lublinie
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Szafirowa 5**REMONT WIATROŁAPÓW
w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(wzór kosztorysu szczegółowego)

Stawka roboczogodziny:[zł]

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]:..... %

Koszty pośrednie [Kp]:%

Zysk [Z]:.....%


VAT [V]:%

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (ryczałt):[zł]

PODATEK VAT:[%]

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (ryczałt):[zł]

SŁOWNIE:.....[zł]

.....
(pieczęć i podpis oferenta).....
(data)

Remont wiatrolapów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont wiatrołapów w budynku Szafirowa 5					
1		Posadzka wiatrołap klatka nr 1,2,4,5,6			
1 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		$2,4 * 1,46 + 2,4 * 1,6 + 1,28 * 2,4 + 1,4 * 2,43 + 1,35 * 2,4$	m2	17,058	
				RAZEM	17,058
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	17,058	
				RAZEM	17,058
3 d.1	KNR-W 2- 02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.1	m2	17,058	
				RAZEM	17,058
4 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.1	m2	17,058	
				RAZEM	17,058
5 d.1	KNR K-55 0401-05	Cokolik z płytek o wysokości 10 cm	m		
		$(1,45 + 1,45 + 2,4 - 1,18) + (1,55 + 1,55 + 2,4 - 1,18 - 0,55 - 0,55) + (1,3 + 1,3 + 2,45 - 1,18 - 0,55 - 0,55) + (1,36 + 1,36 + 2,42 - 1,18) + (1,32 + 1,32 + 2,4 - 1,18 - 0,55 - 0,55)$	m	16,830	
				RAZEM	16,830
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
		poz.1 * 0,05 + poz.8 * 0,15 * 0,02	m3	0,867	
				RAZEM	0,867
7 d.1		Utylizacja gruzu			
		poz.6		0,867	
				RAZEM	0,867
2		Posadzka wiatrołap w klatce nr 3			
8 d.2	KNR 4-01 0702-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		$1,9 - 0,9 + 2,58 + 1,9 - 0,9$	m	4,580	
				RAZEM	4,580
9 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachów- kami	m		
		poz.8	m	4,580	
				RAZEM	4,580
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - po- wierzchnie pionowe preparat ceresit CT 19 grunt superkontakt	m2		
		poz.8	m2	4,580	
				RAZEM	4,580
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - po- wierzchnie poziome preparat ceresit CT 19 grunt superkontakt	m2		




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,31 * 1,71 + 1,90 * 2,23 - 0,64 * 0,14 + 1,9 * 2,58 - 0,25 * 0,6$	m2	11,140	
				RAZEM	11,140
12 d.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - pierwszy rząd płytek ryflowanych na podestach i spoczni- kach	m2		
		$0,3 * 1,4$	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
13 d.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - spoczni- ki i po- desty w " karo"	m2		
		poz.11 - poz.12	m2	10,720	
				RAZEM	10,720
14 d.2	KNR K-55 0401-05	Cokolik z płytek o wysokości 10 cm	m		
		$1,9 - 0,9 + 2,58 + 1,9 - 0,9 + 2,23 + 1,9 + 1,57 - 0,9 + 0,6 + 0,14 + 0,64 * 2 + 1,31 - 1,15 + (1,31 - 1,15) * 2 + 1,71 * 2 + 4 * 0,15$	m	15,900	
				RAZEM	15,900
3		Malowanie wewnętrznych ścian wiatrołapów			
15 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m2		
		poz.1 + poz.11	m2	28,198	
				RAZEM	28,198
16 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(1,45 + 1,45 + 2,4) * 2,25 + (2 * 1,55 + 2,4) * 2,25 + (1,71 * 2 + 1,31 * 2) * 2,5 + (2,23 + 1,9 + 1,57 + 0,64 + 0,14 + 0,64 + 0,6 + 1,9) * 2,5 + (2 * 1,3 + 2,4) * 2,25 + (2 * 1,36 + 2,42) * 2,25 + (1,32 * 2 + 2,4) * 2,25 - 5 * 1,18 * 2,07$	m2	85,392	
				RAZEM	85,392
17 d.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wiatro- łap	m2		
		poz.15	m2	28,198	
				RAZEM	28,198
18 d.3	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe analogia malowanie emalią akrylową	m2		
		$(1,45 + 1,45 + 2,4 - 1,18) * 1,6 + (2 * 1,55 + 2,4 - 1,180) * 1,6 + (2 * 1,3 + 2,4 - 1,18) * 1,6 + (2 * 1,36 + 2,42 - 1,18) * 1,6 + (1,32 * 2 + 2,4 - 1,18) * 1,6$	m2	32,128	
				RAZEM	32,128
19 d.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		$0,9 * 2,0$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
20 d.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - wiatrołap	m2		

Remont wiatrołapów w budynku Szafirowa 5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,45 + 1,45 + 2,4) * 0,65 + (2 * 1,55 + 2,4) * 0,65 + (1,71 * 2 + 1,31 * 2) * 0,9 + (2,23 + 1,9 + 1,57 + 0,64 + 0,14 + 0,64 + 0,6 + 1,9) * 0,9 + (2 * 1,3 + 2,4) * 0,65 + (2 * 1,36 + 2,42) * 0,65 + (1,32 * 2 + 2,4) * 0,65$	m2	30,981	
				RAZEM	30,981
21 d.3	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe. Analogia malowanie farba lateksową	m2		
		$(1,71 * 2 + 1,31 * 2) * 1,6 + (2,23 + 1,9 + 1,57 + 0,64 + 0,14 + 0,64 + 0,6 + 1,9) * 1,6$	m2	25,056	
				RAZEM	25,056
22 d.3	ZKNR C-1 0308-08	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od dołu	m2		
		poz.1	m2	17,058	
				RAZEM	17,058