

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Remont opaski			
1 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		102	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie istniejących cieków wodnych betonowych w miejscach odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
4 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		102	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
5 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		12,24	m3	12,240	
				RAZEM	12,240
6 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - dopłata za 10 km Krotność = 10	m3		
		12,24	m3	12,240	
				RAZEM	12,240
7 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - opaska	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
8 d.1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
9 d.1	KNR 2-31 0407-01 wycena indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławach betonowych	m		
		125	m	125,000	
				RAZEM	125,000
10 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
11 d.1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		2,64	m3	2,640	



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,640
12 d.1	KNR 2-31 0407-01 analogia	Montaż i dostawa cieków wodnych betonowych w miejscach odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
2		Rekultywacja zieleni			
13 d.2	wycena indywidualna	Rekultywacja trawników oraz zieleni po wykonaniu robót - uwzględnić należy posianie trawnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

