

Zadanie nr 1

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej wraz z pracami rozbiórkowymi oraz utwardzeniem terenu w miejscu selektywnej segregacji odpadów przy ul. Dziewanny 1 na terenie Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Demontaż istniejącej wiaty śmietnikowej (konstrukcja stalowa + wypełnienie z płyt betonowych)	kpl	1,00		
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyty betonowej wraz z podbudową	m ²	16,00		
3	Usunięcie darni i wykopy pod plac na odpady	m ²	8,65		
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego	m ²	24,65		
5	Załadunek, wywiezienie i utylizacja powstałego gruzu, złomu i ziemi	kpl	1		
6	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego (gr. 5 cm)	m ²	24,65		
7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5 mm (gr. 15 cm)	m ²	24,65		
8	Podsypka cementowo-piaskowa (1:4, gr. 3–4 cm)	m ²	24,65		
9	Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (całość nowej powierzchni)	m ²	24,65		
10	Przełożenie kostki brukowej przy wejściu do altany	m ²	4,00		
11	Obrzeża betonowe 8×30 cm w ławie z betonu B10	mb	16,00		
12	Wypełnienie spoin piaskiem i zagęszczenie nawierzchni	m ²	28,65		
13	Wywóz nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych	kpl	1		
14	Dostawa i montaż wiaty stalowej ocynkowanej (w tym wykonanie fundamentów)	kpl	1,00		
15	Oczyszczenie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót	kpl	1,00		
				RAZEM	



Zadanie nr 2

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej wraz z pracami rozbiórkowymi oraz utwardzeniem terenu w miejscu selektywnej segregacji odpadów przy ul. Dziewanny 11 na terenie Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Demontaż istniejącej wiaty śmietnikowej (konstrukcja stalowa + wypełnienie z płyt betonowych)	kpl	1,00		
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyty betonowej wraz z podbudową	m ²	20,00		
3	Usunięcie darni i wykopy pod plac na odpady	m ²	20,80		
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego	m ²	40,80		
5	Załadunek, wywiezienie i utylizacja powstałego gruzu, złomu i ziemi	kpl	1		
6	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego (gr. 5 cm)	m ²	40,80		
7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5 mm (gr. 15 cm)	m ²	40,80		
8	Podsypka cementowo-piaskowa (1:4, gr. 3–4 cm)	m ²	40,80		
9	Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (całość nowej powierzchni)	m ²	40,80		
10	Przełożenie kostki brukowej przy wejściu do altany	m ²	10,00		
11	Obrzeża betonowe 8×30 cm w ławie z betonu B10	m ²	17,00		
12	Wypełnienie spoin piaskiem i zagęszczenie nawierzchni	m ²	50,80		
13	Wywóz nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych	kpl	1		
14	Dostawa i montaż wiaty stalowej ocynkowanej (w tym wykonanie fundamentów)	kpl	1,00		
15	Oczyszczenie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót	kpl	1,00		
				RAZEM	




Zadanie nr 3

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej wraz z pracami rozbiórkowymi w miejscu selektywnej segregacji odpadów przy ul. Sasankowa 3 na terenie Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Demontaż wiaty śmietnikowej stalowej (konstrukcja stalowa + obudowa)	kpl	1,00		
2	Załadunek, wywiezienie i utylizacja powstałego złomu	kpl	1,00		
3	Dostawa i montaż wiaty stalowej, ocynkowanej (w tym wykonanie fundamentów)	kpl	1,00		
4	Oczyszczenie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót	kpl	1,00		
				RAZEM	

