

Remont dachu B_37
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont dachu B_37					
1		Segment B			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,4 * 3 + 10,9 * 2	m	53,000	
				RAZEM	53,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5 * 1	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas nadrynnowy	0,25 * 53	m2	13,250	
	pas podrynnowy	53 * 0,6	m2	31,800	
	gzyms				
	attyki	0,32 * (43,2 + 2,55 + 2,45)	m2	15,424	
	ogniomurki	0,46 * (11,1 + 5 + 1,1 + 5 + 1,5) + 0,54 * (1,18 * 2 * 2 + 2,4 * 2 + 10 + 1,1 + 1 + 1 + 11)	m2	29,057	
	kominy	0,3 * (1 * 2 + 0,65 + 1,25 * 2 + 0,6 * 2 + 1,05 + 0,65 + 1,35 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 2 + 1,4 * 2 + 1,15 * 2 + 1,85 * 2 + 0,6 * 2 + 1,2 * 2 + 1,6 * 2 + 0,8 * 2 + 1,55 * 2 + 0,7 * 2 + 1,4 * 2 + 0,7 * 2 + 1,55 * 2 + 1,5 * 2 + 0,7 * 2 + 1,4 * 2 + 1,35 * 2 + 0,6 * 2 + 1,1 + 0,8 + 1,3 + 0,9 * 2)	m2	17,715	
	zadaszenia	0,18 * (4,35 * 2 + 1,2 * 2 * 2 + 10,85 * 2 + 1,2 * 2 * 2)	m2	7,200	
				RAZEM	114,446
4 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
	krawędź	53 * 1	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
5 d.1	kalk. własna	Utylizacja papy rozbiórkowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1	KNR K-05 0102-04 analogia	Wykonanie pasa z płyt OSB na gzymsie, pod obróbkami attyk i ogniomurków.	m		
		43,2 + 2,55 + 2,45 + 11,1 + 5 + 1,1 + 5 + 1,5 + 1,18 * 2 * 2 + 2,4 * 2 + 10 + 1,1 + 1 + 1 + 11	m	105,520	
				RAZEM	105,520
8 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	pas nadrynnowy	0,25 * 53	m2	13,250	
	kominy	0,25 * (1 * 2 + 0,65 + 1,25 * 2 + 0,6 * 2 + 1,05 + 0,65 + 1,35 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 2 + 1,4 * 2 + 1,15 * 2 + 1,85 * 2 + 0,6 * 2 + 1,2 * 2 + 1,6 * 2 + 0,8 * 2 + 1,55 * 2 + 0,7 * 2 + 1,4 * 2 + 0,7 * 2 + 1,55 * 2 + 1,5 * 2 + 0,7 * 2 + 1,4 * 2 + 1,35 * 2 + 0,6 * 2 + 1,1 + 0,8 + 1,3 + 0,9 * 2)	m2	14,763	
				RAZEM	28,013
9 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	attyki	0,32 * (43,2 + 2,55 + 2,45)	m2	15,424	
	ogniomurki	0,46 * (11,1 + 5 + 1,1 + 5 + 1,5) + 0,54 * (1,18 * 2 * 2 + 2,4 * 2 + 10 + 1,1 + 1 + 1 + 11)	m2	29,057	

Remont dachu B_37

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pas podrynnowy gzyms	0,7 * 53	m2	37,100	
				RAZEM	81,581
10 d.1	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej,	m2		
		0,18 * (4,35 * 2 + 1,2 * 2 * 2 + 10,85 * 2 + 1,2 * 2 * 2)	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
11 d.1	KNR K-05 0102-04 analogia	Wykonanie pasa z płyt OSB na gzymsie, pod rynnami.	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
12 d.1	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki gzymsu z papy podkładowej	m2		
		53 * (0,25 + 0,25)	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
13 d.1	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm z blachy ocynkowanej	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
14 d.1	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		5 * 1	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		20 * 1,5	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
	krawędzie	53 * 0,7	m2	37,100	
	purcble	8 * 1,5 * 0,8	m2	9,600	
				RAZEM	46,700
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
	połąć	10,8 * 5 + 10 * 43 + 10,8 * 5 + 2 * 0,6 * 2,6 + 2,75 * 0,6 * 3	m2	546,070	
	balkony	4,35 * 1,35 * 2 + 10,85 * 1,35 * 2 + 4,3 * 1,35 * 2	m2	52,650	
	ściany	0,65 * 10,75 + (0,6 + 0,85) * 0,5 * 2 * 4,9 + 0,65 * 10,1 * 2 + 0,65 * (2,6 + 0,7 + 0,25) + 0,3 * 43,2 + 0,75 * 2 * 5 + 0,65 * 10	m2	56,490	
	- poz. 38	-46,7	m2	-46,700	
				RAZEM	608,510
19 d.1	KNR 0-33 0122-01 analogia	Montaż listew cokołowych lub początkowych - montaż listew dociskowych	m		
	ściany	43,2 + 10 * 2 + 0,6 * 2 * 3 + 2,6 * 2 + 2,4 * 2	m	76,800	
	kominy	0,65 + 0,8 * 2 + 1,1 * 2 + 0,6 * 2 + 0,95 + 0,65 + 1,15 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 2 + 1,2 * 2 + 1,05 * 2 + 1,65 * 2 + 0,6 * 2 + 1 * 2 + 1,6 * 2 + 0,6 * 2 + 1,35 * 2 + 0,7 * 2 + 1,2 * 2 + 0,7 * 2 + 1,35 * 2 + 1,5 * 2 + 0,7 * 2 + 1,2 * 2 + 1,15 * 2 + 0,6 * 2 + 0,9 + 0,8 + 1,1 + 0,9 * 2	m	53,650	
				RAZEM	130,450
20 d.1	KNR-W 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie metalowych nasad kominowych	m2		

Remont dachu B_37

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16 * 2,5	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
21 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

